

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare zonă pietonală str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți"

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2013

Având în vedere:

- expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Rădăuți;
- raportul de specialitate al direcției tehnice;
- raportul de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2) lit. e) și art. 81, alin. (2), lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare zonă pietonală str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți" conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Rădăuți, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU
Haralambie Hergăligiu

Investitia este compusa din urmatoarele categorii de lucrari:

1	Amenajare strada	
1.1	Lucrari desfacere imbracaminte existenta strada	45.355,09
1.2	Lucrari infrastructura strada	127.403,43
1.3	Executie pavaje placi granit 2cm	263.205,90
2	Canalizare pluviala	
2.1	Amplasare rigole	26.770,38
2.2	Canalizare pluviala 200m	17.569,69
3	Lucrari utilitati (canalizare, energie electrica)	38.172,67
4	Procurare si montare stalpi iluminat, stalpi delimitare spatiu, stalpi retractabili	32.592,77
5	Completare strat asfalt	32.465,46
	TOTAL	583.535,39

DESCRIERE LUCRARI:

Pe zona cuprinsa intre intersectia cu strada Stefan cel Mare si pana la Magazinul General, pe o portiune de 75m urmeaza sa se decapeze imbracamintea asfaltica actuala, sa se desfacă trotuarele si sa se desfacă pasajul initial din pavele granit.

Se va realiza de asemenea o retea independenta de canalizare pluviala care va prelua apele pluviale de pe platforma drumului si din zona adiacenta (inclusiv de la burlanele de scurgere) si o va conduce la reseaua existenta de canalizare.

In zona mentionata urmeaza a se realiza un pavaj mixt executat din pavelele originale din granit si din placi de granit cu grosimea de 2cm. In profil transversal strada va avea panta descendenta stanga/dreapta pana la doua rigole de scurgere din beton cu grilaj metalic ingropate la nivelul pavajului.

Lucrarea are in vedere exclusiv zona delimitata de cele doua siruri de cladiri si care fac parte din domeniul public al Municipiului Radauti.

Realizarea sistemului rutier presupune urmatoarele lucrari sau interventii:

- decaparea imbracamintii asfaltice existente, 850mp pe o adancime de cca 17cm, pana la pavajul initial din pavele granit
- scoaterea bordurilor pe o lungime de 150ml
- desfacerea placilor din beton mozaicat de pe trotuarele existente pe o suprafata de 550mp
- desfacerea pavajului original din pavele granit, recuperarea si curatarea acestora in suprafata de 850mp
- excavarea stratului suport existent sub pavajul original, pe o grosime de 40cm si evacuarea acestuia
- refacerea retelelor edilitare existente (canalizare, apa)
- realizarea retelei colectoare pentru apele pluviale in lungime de 200m, camine vizitare
- trasarea si materializarea cotelor, reper pe directia rigolelor si pe axul central
- montarea rigolelelor din beton
- selectarea si curatarea de impuritati a pavelelor din granit
- trasarea reperelor pentru zonele ce urmeaza a fi pavate cu pavele (calupuri) din granit originale
- asternerea stratului de nisip pentru pavaj si efectuarea pavajului din calupuri originale la cotele finale pe o suprafata de 300m

Investiție
beneficiarAMENAJARE ZONA PIETONALA PIATA UNIRII, RADAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAUTI, judetul Suceava

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii "AMENAJARE ZONA PIETONALA PIATA UNIRII, RADAUTI, JUDETUL SUCEAVA",
in mii lei/mii euro la cursul BCR 4,4251 lei/euro din data de 04.01.2013

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren	2,500	0,565	0,600	3,100	0,701
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000	0,226	0,000	1,000	0,226
3.3	Proiectare si inginerie	17,500	3,955	4,200	21,700	4,904
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Asistenta tehnica	5,835	1,319	1,400	7,236	1,635
	TOTAL CAPITOL 3	26,835	6,064	6,200	33,036	7,466
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	583,534	131,869	140,048	723,582	163,518
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 4	583,534	131,869	140,048	723,582	163,518
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrari de constructii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7,586	1,714	0,000	7,586	1,714
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 5	7,586	1,714	0,000	7,586	1,714
6,116	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	617,955	139,648	148,309	766,265	173,163
	Din care C+M	583,534	131,869	140,048	723,582	163,518

investitor
beneficiarAMENAJARE ZONA PIETONALA PIATA UNIRII, RADAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAUTI, judetul Suceava

- turnarea sapei din beton ca suport pentru placajul din placi granit cu grosimea de 2cm pe o suprafata de 1100mp
- executarea placajului cu placi de granit pe o suprafata de 1100mp
- montarea cablajului pentru instalatiile electrice de iluminat de forta si curentii slabi
- efectuarea bordurilor si grilajelor de protectie la arborii ornamentali
- montarea corpurilor de iluminat
- montarea stalpilor fixi si mobili
- executarea lucrarilor de racord cu sistemele rutiere invecinate, 200mp de imbracaminte asfaltica.

informații
ing. Keffler 190
nr

