

ROMÂNIA  
Județul Suceava  
Municipiul Rădăuți  
Consiliul Local

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în municipiul Rădăuți, județul Suceava»**

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Loghin Bogdan-Andrei, înregistrat cu nr. 98545/20.01.2022;
  - Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr-ul 98545/20.01.2022;
  - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți înregistrate cu nr-le 98557/26.01.2022 și 98558/26.01.2022;
  - Art. 44, alin. (1) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
  - art. 5, alin. (1), lit. b), punctul i), coroborate cu art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Documentatia tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de S.C. PESEROAD S.R.L., Rădăuți;
- În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții «**Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în municipiul Rădăuți, județul Suceava**», conform **Anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiții «**Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în municipiul Rădăuți, județul Suceava**» conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,  
Consilier local,  
Nistor Tatar



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar General Municipiul,  
Marinică SOFRONI

Radauti, 27.01.2022  
Nr. 10



**Costurile estimative ale investiției:**

Proiectant: SC PESEROAD SRL Radauti  
 Registrul comertului nr J33/91/2017  
 C.I.F. 36943241  
 Str.Francei, nr. 29 A, mun. Rădăuți, jud Suceava;

Anexa nr. 1 la HCL nr. 10 / 27.10.2022

și conține 24 pagini.

**DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii**

*„Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatii in municipiul Radauti, judetul Suceava”*

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli  | Valoare          | TVA             | Valoare cu TVA   |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|
|  |  | (fără TVA)       | lei             | lei              |
| 1  | 2  | 3                | 4               | 5                |
| <b>CAPITOLUL 1</b>   |  |                  |                 |                  |
| <b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>                           |  |                  |                 |                  |
| 1,1  | Obținerea terenului  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 1,2  | Amenajarea terenului   | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 1,3  | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 1,4  | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților   | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total capitol 1</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>CAPITOLUL 2</b>   |  |                  |                 |                  |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |  |                  |                 |                  |
| <b>Total capitol 2</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>CAPITOLUL 3</b>   |  |                  |                 |                  |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |  |                  |                 |                  |
| <b>3,1</b>   | <b>Studii</b>  | <b>19163,00</b>  | <b>3640,97</b>  | <b>22803,97</b>  |
|  | 3.1.1. Studii de teren   | 19163,00         | 3640,97         | 22803,97         |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului   | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice   | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>3,2</b>   | <b>Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>3,3</b>   | <b>Expertizare tehnică</b>   | <b>9518,00</b>   | <b>1808,42</b>  | <b>11326,42</b>  |
| <b>3,4</b>   | <b>Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>3,5</b>   | <b>Proiectare</b>  | <b>242768,94</b> | <b>46126,10</b> | <b>288895,04</b> |
|  | 3.5.1. Temă de proiectare  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.5.2. Studiu de fezabilitate  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general     | 40000,00         | 7600,00         | 47600,00         |
|  | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                | 19140,00         | 3636,60         | 22776,60         |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție   | 183628,94        | 34889,50        | 218518,44        |
| <b>3,6</b>   | <b>Organizarea procedurilor de achiziție</b>   | <b>134000,00</b> | <b>25460,00</b> | <b>159460,00</b> |
| <b>3,7</b>   | <b>Consultanță</b>   | <b>70000,00</b>  | <b>13300,00</b> | <b>83300,00</b>  |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții   | 70000,00         | 13300,00        | 83300,00         |
|  | 3.7.2. Auditul financiar   | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>3,8</b>   | <b>Asistență tehnică</b>   | <b>137721,71</b> | <b>26167,12</b> | <b>163888,83</b> |
|  | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului   | 45907,24         | 8722,37         | 54629,61         |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor  | 22953,62         | 4361,19         | 27314,80         |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de | 22953,62         | 4361,19         | 27314,80         |

|   |   |                    |                   |                    |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | Onoaga, strada de catre Inspectoratul de Stat în Construcții  |                    |                   |                    |
|   | 3.8.2. Dirigenție de șantier  | 91814,47           | 17444,75          | 109259,22          |
| <b>Total capitol 3</b>                              |   | <b>622793,65</b>   | <b>118330,79</b>  | <b>741124,44</b>   |
| <b>CAPITOLUL 4</b>                                  |   |                    |                   |                    |
| <b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>         |   |                    |                   |                    |
| <b>4,1</b>  | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>9181447,03</b>  | <b>1744474,94</b> | <b>10925921,97</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total capitol 4</b>                              |   | <b>9181447,03</b>  | <b>1744474,94</b> | <b>10925921,97</b> |
| <b>CAPITOLUL 5</b>                                  |   |                    |                   |                    |
| <b>Alte cheltuieli</b>                              |   |                    |                   |                    |
| <b>5,1</b>  | <b>Organizare de șantier</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|   | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
|   | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>5,2</b>  | <b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>  | <b>100995,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100995,92</b>   |
|   | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare  | 9181,45            | 0,00              | 9181,45            |
|   | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   | 45907,24           | 0,00              | 45907,24           |
|   | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
|   | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  | 45907,24           | 0,00              | 45907,24           |
|   | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>5,3</b>  | <b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>  | <b>918144,70</b>   | <b>174447,49</b>  | <b>1092592,20</b>  |
| <b>5,4</b>  | <b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Total capitol 5</b>                              |   | <b>1019140,62</b>  | <b>174447,49</b>  | <b>1193588,11</b>  |
| <b>CAPITOLUL 6</b>                                  |   |                    |                   |                    |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b> |   |                    |                   |                    |
| 6,1   | Pregătirea personalului de exploatare   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 6,2   | Probe tehnologice și teste  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total capitol 6</b>                              |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>10823381,30</b> | <b>2037253,22</b> | <b>12860634,52</b> |
| din care:   |   | <b>9181447,03</b>  | <b>1744474,94</b> | <b>10925921,97</b> |
| <b>C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)</b> |   |                    |                   |                    |


Data: 12.01.2022

Beneficiar,

MUNICIPIUL RADAUTI

Intocmit,

SC PESEROAD SRL RADAUTI



**Devizul obiectului - Strada Alexandru Odobescu  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA              | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|
|   |   | lei                | lei              | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                  |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>611895,50</b>   | <b>116260,15</b> | <b>728155,65</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 83283,00           | 15823,77         | 99106,77         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 216571,50          | 41148,59         | 257720,09        |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 302975,00          | 57565,25         | 360540,25        |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 2016,00            | 383,04           | 2399,04          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 7050,00            | 1339,50          | 8389,50          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>611895,50</b>   | <b>116260,15</b> | <b>728155,65</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>611895,50</b>   | <b>116260,15</b> | <b>728155,65</b> |

Intocmit,

SC PESEROAD SRL RADAL  
ing. Buruiana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Alexandru Odobescu  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA            | Valoare cu TVA  |
|---|---|--------------------|----------------|-----------------|
|   |   | lei                | lei            | lei             |
| 1   | 2   | 3                  | 4              | 5               |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                |                 |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>42000,00</b>    | <b>7980,00</b> | <b>49980,00</b> |
| 4.1.2.1   | Podet transversal Dn=800mm, L=7,50m   | 19000,00           | 3610,00        | 22610,00        |
| 4.1.2.2   | Podet transversal Dn=800mm, L=10,00m  | 23000,00           | 4370,00        | 27370,00        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>42000,00</b>    | <b>7980,00</b> | <b>49980,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>42000,00</b>    | <b>7980,00</b> | <b>49980,00</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Buruiana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Cucului  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA              | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|
|   |   | lei                | lei              | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                  |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>785189,32</b>   | <b>149185,97</b> | <b>934375,29</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 114310,00          | 21718,90         | 136028,90        |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 306347,69          | 58206,06         | 364553,75        |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 352887,88          | 67048,70         | 419936,58        |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 8283,75            | 1573,91          | 9857,66          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 3360,00            | 638,40           | 3998,40          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>785189,32</b>   | <b>149185,97</b> | <b>934375,29</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>785189,32</b>   | <b>149185,97</b> | <b>934375,29</b> |

Intocmit,

SC PESEROAD SRL RADAUTI

in Burdiana, Parin



**Devizul obiectului - Strada Cucului  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA            | Valoare cu TVA  |
|---|---|--------------------|----------------|-----------------|
|   |   | lei                | lei            | lei             |
| 1   | 2   | 3                  | 4              | 5               |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                |                 |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>23000,00</b>    | <b>4370,00</b> | <b>27370,00</b> |
| 4.1.2.1   | Podet transversal Dn=800mm, L=7,50m   | 23000,00           | 4370,00        | 27370,00        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>42000,00</b>    | <b>7980,00</b> | <b>49980,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>23000,00</b>    | <b>4370,00</b> | <b>27370,00</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Bogdana Codrin



6

**Devizul obiectului - Strada George Cosbuc  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA              | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|
|   |   | lei                | lei              | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                  |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>677603,57</b>   | <b>128744,68</b> | <b>806348,25</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 106145,00          | 20167,55         | 126312,55        |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 286027,19          | 54345,17         | 340372,36        |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 274349,38          | 52126,38         | 326475,76        |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 7050,00            | 1339,50          | 8389,50          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 4032,00            | 766,08           | 4798,08          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>677603,57</b>   | <b>128744,68</b> | <b>806348,25</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>677603,57</b>   | <b>128744,68</b> | <b>806348,25</b> |

Intocmit,

SC PESEROAD SRL RADAUTI

ing. Blumina Codrin






**Devizul obiectului - Strada George Cosbuc  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază                 |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>110000,00</b>   | <b>20900,00</b> | <b>130900,00</b> |
| 4.1.2.1   | Podet transversal P2, L=9,60m   | 110000,00          | 20900,00        | 130900,00        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>110000,00</b>   | <b>20900,00</b> | <b>130900,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>110000,00</b>   | <b>20900,00</b> | <b>130900,00</b> |


Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Bucuriana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Gheorghe Doja  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA              | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|
|   |   | lei                | lei              | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                  |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>709463,72</b>   | <b>134798,11</b> | <b>844261,83</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 83283,00           | 15823,77         | 99106,77         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 286958,78          | 54522,17         | 341480,95        |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 326832,31          | 62098,14         | 388930,45        |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 7349,63            | 1396,43          | 8746,06          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 5040,00            | 957,60           | 5997,60          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>709463,72</b>   | <b>134798,11</b> | <b>844261,83</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>709463,72</b>   | <b>134798,11</b> | <b>844261,83</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Burdakov



**Devizul obiectului - Strada Gheorghe Doja  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA            | Valoare cu TVA  |
|---|---|--------------------|----------------|-----------------|
|   |   | lei                | lei            | lei             |
| 1   | 2   | 3                  | 4              | 5               |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                |                 |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>23000,00</b>    | <b>4370,00</b> | <b>27370,00</b> |
| 4.1.2.1   | Podet transversal Dn=800mm, L=10,00m  | 23000,00           | 4370,00        | 27370,00        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>23000,00</b>    | <b>4370,00</b> | <b>27370,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>23000,00</b>    | <b>4370,00</b> | <b>27370,00</b> |


Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. ~~Florin~~ Codrin



**Devizul obiectului - Strada Inbinata  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>1449883,65</b>  | <b>31117,87</b> | <b>194896,13</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 23678,50           | 4498,92         | 28177,42         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 65533,38           | 12451,34        | 77984,72         |
| 4.1.1.3   | Încadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 72308,13           | 13738,54        | 86046,67         |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 1586,25            | 301,39          | 1887,64          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 672,00             | 127,68          | 799,68           |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>1449883,65</b>  | <b>31117,87</b> | <b>194896,13</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>1449883,65</b>  | <b>31117,87</b> | <b>194896,13</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Buruiana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Ion Gramada  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>434356,23</b>   | <b>82527,68</b> | <b>516883,91</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 72913,45           | 13853,56        | 86767,01         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 196417,84          | 37319,39        | 233737,23        |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 155958,94          | 29632,20        | 185591,14        |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 7050,00            | 1339,50         | 8389,50          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 2016,00            | 383,04          | 2399,04          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>434356,23</b>   | <b>82527,68</b> | <b>516883,91</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>434356,23</b>   | <b>82527,68</b> | <b>516883,91</b> |

Intocmit,

SC PESEROAD SRL RADAUTI


Strada Codrin



**Devizul obiectului - Strada Mica  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>182387,25</b>   | <b>34653,58</b> | <b>217040,83</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 45724,00           | 8687,56         | 54411,56         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 123769,75          | 23516,25        | 147286,00        |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 7000,00            | 1330,00         | 8330,00          |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 3877,50            | 736,73          | 4614,23          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 2016,00            | 383,04          | 2399,04          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>182387,25</b>   | <b>34653,58</b> | <b>217040,83</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>182387,25</b>   | <b>34653,58</b> | <b>217040,83</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Burdiana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Mica  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>309000,00</b>   | <b>58710,00</b> | <b>367710,00</b> |
| 4.1.2.1   | Rigola carosabila L=220,00 m  | 176000,00          | 33440,00        | 209440,00        |
| 4.1.2.2   | Podet transversal P2, L=9,60m   | 110000,00          | 20900,00        | 130900,00        |
| 4.1.2.3   | Podet transversal Dn=800mm, L=10,00m  | 23000,00           | 4370,00         | 27370,00         |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>309000,00</b>   | <b>58710,00</b> | <b>367710,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>309000,00</b>   | <b>58710,00</b> | <b>367710,00</b> |


Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Buruiana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Pandurilor  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA              | Valoare cu TVA    |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------|
|   |   | lei                | lei              | lei               |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                 |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                  |                   |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>1502547,84</b>  | <b>285484,09</b> | <b>1788031,93</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 209942,56          | 39889,09         | 249831,65         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 571639,34          | 108611,47        | 680250,81         |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 692670,31          | 131607,36        | 824277,67         |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 13835,63           | 2628,77          | 16464,40          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 14460,00           | 2747,40          | 17207,40          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>1502547,84</b>  | <b>285484,09</b> | <b>1788031,93</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>1502547,84</b>  | <b>285484,09</b> | <b>1788031,93</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. ~~Bucur~~ Codrin





**Devizul obiectului - Strada Pandurilor  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază                 |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>110000,00</b>   | <b>20900,00</b> | <b>130900,00</b> |
| 4.1.2.1   | Podet transversal P2, L=9,60m   | 110000,00          | 20900,00        | 130900,00        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>110000,00</b>   | <b>20900,00</b> | <b>130900,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>110000,00</b>   | <b>20900,00</b> | <b>130900,00</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Burujana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Plevnei  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA              | Valoare cu TVA    |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------|
|   |   | lei                | lei              | lei               |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                 |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                  |                   |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>985269,74</b>   | <b>187201,25</b> | <b>1172470,99</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 146398,45          | 27815,71         | 174214,16         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 393602,22          | 74784,42         | 468386,64         |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 431492,69          | 81983,61         | 513476,30         |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 10416,38           | 1979,11          | 12395,49          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 3360,00            | 638,40           | 3998,40           |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>985269,74</b>   | <b>187201,25</b> | <b>1172470,99</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>985269,74</b>   | <b>187201,25</b> | <b>1172470,99</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Buruiana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Plevnei  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>133000,00</b>   | <b>25270,00</b> | <b>158270,00</b> |
| 4.1.2.1   | Podet transversal P2, L=9,60m   | 110000,00          | 20900,00        | 130900,00        |
| 4.1.2.2   | Podet transversal Dn=800mm, L=10,00m  | 23000,00           | 4370,00         | 27370,00         |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>133000,00</b>   | <b>25270,00</b> | <b>158270,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>133000,00</b>   | <b>25270,00</b> | <b>158270,00</b> |


Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Buruiană Adrian



**Devizul obiectului - Strada Podurilor  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA              | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|
|   |   | lei                | lei              | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                  |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>531070,32</b>   | <b>100903,36</b> | <b>631973,68</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 77567,50           | 14737,83         | 92305,33         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 208906,19          | 39692,18         | 248598,37        |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 237116,88          | 45052,21         | 282169,09        |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 5463,75            | 1038,11          | 6501,86          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 2016,00            | 383,04           | 2399,04          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>531070,32</b>   | <b>100903,36</b> | <b>631973,68</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>531070,32</b>   | <b>100903,36</b> | <b>631973,68</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Buruiana Codrin



**Devizul obiectului - Strada Podurilor  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>133000,00</b>   | <b>25270,00</b> | <b>158270,00</b> |
| 4.1.2.1   | Podet transversal P2, L=9,60m   | 110000,00          | 20900,00        | 130900,00        |
| 4.1.2.2   | Podet transversal Dn=800mm, L=10,00m  | 23000,00           | 4370,00         | 27370,00         |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>133000,00</b>   | <b>25270,00</b> | <b>158270,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>133000,00</b>   | <b>25270,00</b> | <b>158270,00</b> |

Intocmit,

SC PESEROAD SRL RADAUTI

ing. Daniela Codreanu



**Devizul obiectului - Strada Vasile Conta  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>424151,86</b>   | <b>80588,85</b> | <b>504740,71</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 80261,95           | 15249,77        | 95511,72         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 213268,47          | 40521,01        | 253789,48        |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 122947,81          | 23360,08        | 146307,89        |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 5657,63            | 1074,95         | 6732,58          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 2016,00            | 383,04          | 2399,04          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>424151,86</b>   | <b>80588,85</b> | <b>504740,71</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>424151,86</b>   | <b>80588,85</b> | <b>504740,71</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. ~~Bucur~~ Codrin




**Devizul obiectului - Strada Vasile Conta  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|
|   |   | lei                | lei             | lei              |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                  |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>256800,00</b>   | <b>48792,00</b> | <b>305592,00</b> |
| 4.1.2.1   | Rigola carosabila L=321,00 m  | 256800,00          | 48792,00        | 305592,00        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>256800,00</b>   | <b>48792,00</b> | <b>305592,00</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>256800,00</b>   | <b>48792,00</b> | <b>305592,00</b> |

Intocmit,

SC PESEROAD SRL RADAUTI

ing. Borcean Codrin



**Devizul obiectului - Strada Zorilor  
Lucrari de drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA              | Valoare cu TVA    |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------|
|   |   | lei                | lei              | lei               |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                 |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                  |                   |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>965186,51</b>   | <b>183385,44</b> | <b>1148571,95</b> |
| 4.1.1.1   | Infrastructura  | 131864,75          | 25054,30         | 156919,05         |
| 4.1.1.2   | Suprastructura  | 346584,94          | 65851,14         | 412436,08         |
| 4.1.1.3   | Incadrare parte carosabila cu borduri, ridicare la cota camine                                      | 448563,19          | 85227,01         | 533790,20         |
| 4.1.1.4   | Terasamente santuri si rigole   | 11438,63           | 2173,34          | 13611,97          |
| 4.1.1.5   | Semnalizare rutiera   | 26735,00           | 5079,65          | 31814,65          |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>965186,51</b>   | <b>183385,44</b> | <b>1148571,95</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>965186,51</b>   | <b>183385,44</b> | <b>1148571,95</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Buruiana Codrin






**Devizul obiectului - Strada Zorilor  
Hidraulica drumuri**

| Nr. crt.  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fără TVA) | TVA             | Valoare cu TVA  |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|   |   | lei                | lei             | lei             |
| 1   | 2   | 3                  | 4               | 5               |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>          |   |                    |                 |                 |
| <b>4.1*</b>   | <b>Construcții și instalații</b>  | <b>70872,00</b>    | <b>13465,68</b> | <b>84337,68</b> |
| 4.1.2.1   | Sant pereat din beton L=84,00ml   | 25872,00           | 4915,68         | 30787,68        |
| 4.1.2.2   | Podet transversal Dn=800mm, L=7,50m   | 19000,00           | 3610,00         | 22610,00        |
| 4.1.2.3   | Podet transversal Dn=1000mm, L=10,00m   | 26000,00           | 4940,00         | 30940,00        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |   | <b>70872,00</b>    | <b>13465,68</b> | <b>84337,68</b> |
| 4,2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                 |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 4,3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| 4,4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| 4,5   | Dotări  | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| 4,6   | Active necorporale  | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |   | <b>70872,00</b>    | <b>13465,68</b> | <b>84337,68</b> |

Intocmit,  
SC PESEROAD SRL RADAUTI  
ing. Burziana Codrin



Președinte de ședință,  
Consilier local  
**MISTOR TATAR**



Secretar al municipiului,  
**Marinica SOFICI**

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

Lungimea totală a traseelor este 4785,00 m, structurată astfel:

- Str. Ion Gramada în lungime de 291.00 m
- Str. George Cosbuc în lungime de 400.00 m
- Str. Gherghe Doja în lungime de 417.00 m
- Str. Cucului în lungime de 470.00 m
- Str. Podurilor în lungime de 310.00 m
- Str. Pandurilor în lungime de 785.00 m
- Str. Zorilor în lungimea de 490.00 m
- Str. Alexandru Odobescu în lungimea de 400.00 m
- Str. Vasile Conta în lungimea de 321.00 m
- Str. Inbinata în lungimea de 90.00 m
- Str. Plevnei în lungimea de 591.00 m
- Str. Mica în lungimea de 220.00 m

Profilul transversal al strazii Zorilor km 0+000 – 0+125 va fi sub forma acosperis cu panta transversala a partii carosabile de 2,50%, cu doua benzi cu latimea de 3,00 m fiecare

Profilul transversal al Str. Ion Gramada, Str. George Cosbuc, Str. Gherghe Doja, Str. Cucului, Str. Podurilor, Str. Pandurilor, Str. Zorilor km 0+125 – 0+490, Str. Alexandru Odobescu, - Str. Vasile Conta, Str. Inbinata, - Str. Plevnei, Str. Mica, în lungime totală de 4660,00 m va fi sub formă de streășină, cu panta transversală a părții carosabile de 2,50% și cu panta transversală a acostamentelor de 4,00 % în aliniament, platforma drumului având lățimea variind între 4,00 m și 6,00 m, parte carosabilă variind între 4,00 m și 6,00 m.

alcătuire:

- strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime;
- strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPC 22,4 de 6 cm grosime;
- strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime;
- strat de fundație din balast de 25 cm grosime;
- substrat de fundație din refuz de ciur in grosime minimă de 10 cm.

### *Dispozitive pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale*

Scurgerea apelor pluviale in lungul strazilor se realizeaza prin santurile de pamant si pereate existente. Pentru colectarea si scurgerea apelor se va realiza prin intermediul gurilor de scurgere proiectate, racordate la canalizare pluviala prin teava PVC, SN8 cu diametrul Di=200 mm. Canalizarea pluviala este din teava tip PEID corugat, SN8, cu diametrul Di=400mm, iar caminele de vizitare sunt din beton simplu cu Dn=800mm, acoperite cu placa de beton armat cu capac carosabil.

Pentru colectarea și scurgerea apelor se propune realizarea a 541,00 ml de rigole carosabile, 2 podețe transversale din tuburi Premo cu Dn=800 mm și lungime L=7,50

m, 7 podețe transversale din tuburi Premo cu Dn=800 mm și lungime L=10,00 m și 5 podețe dalate din cadre prefabricate tip P2 în lungime de 9,60 m

| Nr. crt. | Strada             | Guri de scurgere | Camine vizitare | Podete transversale  | Rigola carosabila      |
|----------|--------------------|------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1.       | Alexandru Odobescu | 12               | 12              | - km 0+214: - Dn=800mm;<br>L=7,50m;<br>- km 0+399: - Dn=800mm;<br>L=10,00m;          | -                      |
| 2.       | Cucului            | 14               | 14              | - km 0+299: - Dn=800mm;<br>L=10,00m;   | -                      |
| 3.       | George Cosbuc      | 12               | 12              | - km 0+350: - Podet prefabricat P2; L=9,60m;   | -                      |
| 4.       | Gheorghe Doja      | 16               | 16              | - km 0+410: - Dn=800mm;<br>L=10,00m;   | -                      |
| 5.       | Inbinata           | 4                | 4               | -  | -                      |
| 6.       | Ion Gramada        | 12               | -               | -  | -                      |
| 7.       | Mica               | -                | -               | - km 0+023: - Dn=800mm;<br>L=10,00m;<br>- km 0+218: - Podet prefabricat P2; L=9,60m; | - km 0+000 – 0+220.00; |
| 8.       | Pandurilor         | 50               | 25              | - km 0+181: - Podet prefabricat P2; L=9,60m;   | -                      |
| 9.       | Plevnei            | 15               | 15              | - km 0+399: - Podet prefabricat P2; L=9,60m;<br>- km 0+588: - Dn=800mm;<br>L=10,00m; | -                      |
| 10.      | Podurilor          | 11               | 11              | - km 0+114: - Podet prefabricat P2; L=9,60m;<br>- km 0+308: - Dn=800mm;<br>L=10,00m; | -                      |
| 11.      | Vasile Conta       | -                | -               | -  | - km 0+000 – 0+321.00; |
| 12.      | Zorilor            | 22               | 18              | - km 0+132: - Dn=800mm;<br>L=10,00m;<br>- km 0+222: - Dn=800mm;<br>L=7,50m;          | -                      |

Pentru asigurarea siguranței circulației s-au prevăzut semnalizări rutiere prin marcaje rutiere conform SR 1848/7-2015, „Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere”. Pe toată lungimea traseelor există table indicatoare conform STAS 1848/1,2,3-2011 „Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră - Clasificare, simboluri și amplasare; Condiții tehnice; Scriere, mod de alcătuire”.


Pentru asigurarea siguranței circulației s-au prevăzut semnalizări rutiere prin indicatoare de circulație și marcaje rutiere. Pe toată lungimea traseului se vor monta table indicatoare conform STAS 1848/1,2,3-2011 „Siguranța circulației. Indicatoare rutiere.” Semnalizarea verticală se va executa cu indicatoare de circulație rutieră conform SR 1848/1,2,3-2015, vor fi de tipul „Normale” și executate cu folie reflectorizantă.

Întocmit,  
ing. Buruiana Codrin



Președinte de ședință,  
Consilier local  
NISTOR TATAR

Secretar al municipiului,  
Marinică SOFONI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI  
VIZAT PENTRU CONTROL  
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU  
Anul.....luna.....ziua.....