



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RĂDĂUȚI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Montat stalpi de iluminat public în fața Judecătoriei Rădăuți (noul sediu administrativ) în Municipiul Rădăuți»

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de primarul municipiului Rădăuți, Bogdan-Andrei LOGHIN înregistrat cu nr. 99462/21.12.2021;
- Raportul serviciului de administrație publică locală, resurse umane, relații cu publicul, achiziții publice și programe înregistrat cu nr. 99462/21.12.2021;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înregistrate cu nr-le 99557/26.01.2022 și 99558/26.01.2022;
- Documentația tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuți;
- Art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 5 alin. (1) lit. b) punctul i), coroborate cu art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Montat stalpi de iluminat public în fața Judecătoriei Rădăuți (noul sediu administrativ) în Municipiul Rădăuți», conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Nistor TATAR



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General Municipiu,
Marinică SOFRONI

Rădăuți, 27.01.2022

Nr. 9



OBIECTIV:

MONTAT STALPI DE ILUMINAT PUBLIC IN FATA JUDECATORIEI RADAUTI(NOUL
 SEDIU ADMINISTRATIV) IN MUNICIPIUL RADAUTI
 U. A. T. RADAUTI
 SC MBR COMSTRUCT 2020 SRL

Anexa nr. _____ la HCL nr. 9 / 27.01.2022
 și conține 7 pagini.

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

**MONTAT STALPI DE ILUMINAT PUBLIC IN FATA JUDECATORIEI RADAUTI(NOUL SEDIU
 ADMINISTRATIV) IN MUNICIPIUL RADAUTI**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: MONTAT STALPI DE ILUMINAT PUBLIC IN FATA JUDECATORIEI
RADAUTI(NOUL SEDIU ADMINISTRATIV) IN MUNICIPIUL RADAUTI

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	32 324,72	6 141,70	38 466,42
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		32.324,72	6.141,70	38.466,42
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		32.324,72	6.141,70	38.466,42
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		32.324,72	6.141,70	38.466,42

Proiectant,
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL
Reprezentant legal


OBIECTIV: MONTAT STALPI DE ILUMINAT PUBLIC IN FATA JUDECATORIEI RADAUTI(NOUL
Beneficiar: SEDIU ADMINISTRATIV) IN MUNICIPIUL RADAUTI
Proiectant: U. A. T. RADAUTI
Executant: SC MBR COMSTRUCT 2020 SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	32.324,72	32.324,72
4.1.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII	32.324,72	32.324,72
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		32.324,72	32.324,72
TVA 19 %		6.141,70	6.141,70
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		38.466,42	38.466,42

Proiectant
 SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal




OBIECTIV: MONTAT STALPI DE ILUMINAT PUBLIC IN FATA JUDECATORIEI RADAUTI(NOUL SEDIU ADMINISTRATIV) IN MUNICIPIUL RADAUTI
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
Beneficiar: U. A. T. RADAUTI
Proiectant: SC MBR COMSTRUCT 2020 SRL
Executant:

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul CONSTRUCTII SI INSTALATII**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	32.324,72
4.1.1	[0265.1.1] INFRASTRUCTURA - SUPRASTRUCTURA	32.324,72
	TOTAL I	32.324,72
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	32.324,72
	TVA 19%:	6.141,70
	TOTAL VALOARE:	38.466,42

Proiectant,
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MONTAT STALPI DE ILUMINAT PUBLIC IN FATA JUDECATORIEI RADAUTI(NOUL SEDIU ADMINISTRATIV) IN MUNICIPIUL RADAUTI
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA - SUPRASTRUCTURA
Beneficiar: U. A. T. RADAUTI
Proiectant: SC MBR COMSTRUCT 2020 SRL
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA12C1	mc	10,00	90,4240	904,24
	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapatarii 0-1,5 m teren tare		material:	0,0000	0,00
			manopera:	90,4240	904,24
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
2	TSD01C1	mc	10,00	10,9220	109,22
	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv		material:	0,0000	0,00
			manopera:	10,9220	109,22
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
3	CZ0104B1	mc	3,50	246,4232	862,48
	Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia pâna la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în instalatii necentralizate ;		material:	209,2330	732,31
			manopera:	28,7020	100,40
			utilaj:	8,4882	29,77
			transport:	0,0000	0,00
4	CA01M1	mc	3,50	88,4790	309,67
	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)		material:	0,3410	1,11
			manopera:	88,1380	308,41
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
5	CMj3B01A2	100 kg	100,00	49,5300	4.953,00
	Montarea armaturilor...Asamblare carcasa de armatura la constructii civile pt. fundatii izol. d = 20—25 mm		material:	0,0000	0,00
			manopera:	49,5300	4.953,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
6	W2G01A#	m	90,00	0,8959	80,63
	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pâna la 1,1 kg/m.		material:	0,0069	0,63
			manopera:	0,8890	80,01
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
6.L	4806660	m	92,25	6,6700	615,31
	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778				
6.L	6718400	buc	9,00	1,1000	9,90
	Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpb 1				
7	W2G23B#	m	90,00	5,3340	480,03
	Teava de protectie din PVC-C. având diametrul...de 50mm montata în sant, cablu cu sectiunea de 16-50 mmp.		material:	0,0000	0,00
			manopera:	5,3340	480,03
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
7.L	6700262	m	91,80	3,8300	351,59
	Tub riflat 50x1,8 stas 6675/2				

STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA - SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	W2A16B#	Stâlp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua în fundatie turnata...stâlp de peste 5m	buc	6,00	153,7155	922,29
			material:		0,8003	4,80
			manopera:		101,6000	609,60
			utilaj:		51,3152	307,89
			transport:		0,0000	0,00
8.L	6500946	Stip ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 10 m	buc	6,00	1.600,6100	9.603,66
9	MLE1212174	Montarea cablurilor de energie electrica nearmate de 1kv pe stalpi, prin stalpi sau pe suspensii existente..., pentru montarea cablului de energie electrica nearmat de 1kv, prin stalp de beton armat centrifugat sau metal, cablu fiind de tip CYP sau CYY de 2x2,5 pana la 4x4 mmp	buc	6,00	3,0480	18,29
			material:		0,0000	0,00
			manopera:		3,0480	18,29
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		0,0000	0,00
10	W2E20B#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...10-16mmp	buc	5,00	2,7940	13,97
			material:		0,0000	0,00
			manopera:		2,7940	13,97
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		0,0000	0,00
11	W2G16A#	Protejarea capatului de cablu...cu izolatie din PVC	buc	5,00	2,5400	12,70
			material:		0,0000	0,00
			manopera:		2,5400	12,70
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		0,0000	0,00
11.L	6718430	Capison pentru capat de cablu cu diametrul între 4-8mm	buc	5,00	0,7600	3,80
12	W2F02A#	Corp de iluminat stradal cu led 100 w	buc	8,00	49,3559	394,85
			material:		0,0749	0,60
			manopera:		19,8120	158,50
			utilaj:		29,4690	235,75
			transport:		0,0000	0,00
12.L	5104001	Corp de iluminat public pvb-9cm-180	buc	8,00	374,5800	2.996,64
13	RpDB36B%	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe: nisip (borduri din piatra sau beton);	m	15,00	4,8260	72,39
			material:		0,0000	0,00
			manopera:		4,8260	72,39
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		0,0000	0,00
14	RpDB01C%	Refaceri de pavaje vechi din calupuri, pavele normale, pavele abnorme, bolovani de riu sau piatra bruta, cu rosturi nebitumate sau bitumate din: pavele normale cu rosturi nebitumate;	mp	15,00	121,6885	1.825,33
			material:		99,1968	1.487,95
			manopera:		22,3520	335,28
			utilaj:		0,1397	2,10
			transport:		0,0000	0,00
15	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	5,00	8,2600	41,30
			material:		0,0000	0,00
			manopera:		0,0000	0,00
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		8,2600	41,30
16	DB04A1	Tratament bituminos simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere si cu bitum la cald	100 mp	5,00	581,0275	2.905,14
			material:		510,6516	2.553,26
			manopera:		30,7340	153,67
			utilaj:		39,6419	198,21
			transport:		0,0000	0,00
17	20010556	Mortar asfaltic executat la cald cu bitum instlati tip ANG	tona	0,47	628,7000	295,49
			material:		628,7000	295,49
			manopera:		0,0000	0,00
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA - SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
18	20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	tona	0,02	892,1400	17,84		
			material:		892,1400	17,84		
			manopera:		0,0000	0,00		
			utilaj:		0,0000	0,00		
			transport:		0,0000	0,00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
			18.674,98	8.309,86	773,66	41,30	27.799,80	
		Recapitulatia:	Recapitulatie 10/5 2021					
		Contributie	2.2500 %	0,00	186,97	0,00	0,00	186,97
		asiguratorie pentru						
		munca (CAM)						
		Total Inclusiv Cheltuieli directe:	18.674,98	8.496,84	773,66	41,30	27.986,77	
		Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.867,50	849,68	77,37	4,13	2.798,68
		Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:	20.542,48	9.346,52	851,02	45,43	30.785,45	
		Profit	5,0000 %	1.027,12	467,33	42,55	2,27	1.539,27
		Total Inclusiv Beneficiu:	21.569,60	9.813,85	893,57	47,70	32.324,72	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					32.324,72	
		TVA:				19,00 %	6.141,70	
		TOTAL GENERAL:					38.466,42	

Proiectant: TATEA
SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL

Reprezentant legal:



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477 007

Președinte de ședință,
Consilier local
NISTOR TATAR

Secretar al municipiului,
Marinică SOFICI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Data: luna ziua