

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare instalație încălzire, achiziția și montarea unei centrale termice la Grădinița cu Program Prolungit Prichindelul din municipiul Rădăuți, județul Suceava»

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Bogdan-Andrei LOGHIN, înregistrat cu nr. 98919/20.07.2023;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr-ul 98919/20.07.2023;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrate sub nr-le 98935/26.07.2023 și 98938/27.07.2023;
- referatul domnului Cernetchi Remus, Director Tehnic în cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, înregistrat cu nr. 40323/12.07.2023;
- Adresa Grădiniei cu Program Prolungit Prichindelul nr. 401/04.05.2023 înregistrată la Primăria Rădăuți cu nr. 7892/08.05.2023;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (1), lit. b), punctul i), coroborate cu art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentația tehnică cu principalii indicatori tehnico-economici, realizată de I.I. Haureș Vasile, Rădăuți;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Schimbare instalație încălzire, achiziția și montarea unei centrale termice la Grădinița cu Program Prolungit Prichindelul din municipiul Rădăuți, județul Suceava», conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier local
Silviu-Cătălin TIBEICĂ



Contrasemnează pentru legalitate,
p. Secretar general al municipiului,
Marmică SOFRONI
Alexandra-Adriana RADU

Rădăuți, 27.07.2023
Nr. 193



Formular F3

Obiectiv: 03 GRADINITA PRICHINDELUL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 193 / 27.08.2023
și conține 11 pagini.

DEVIZ cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 01 INSTALATII

Categorie: 03 Instalatii incalzire

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Symbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
1	IC35A 99	M	110.00000	0.00	0.00
			Sp.mat: 0.00%	7.80	858.00
			Sp.ut: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				7.80	858.00
1	6716501	M	110.00000	7.50	825.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.ut: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				7.50	825.00
2	IC35C 99	M	200.00000	0.00	0.00
			Sp.mat: 0.00%	10.50	2,100.00
			Sp.ut: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				10.50	2,100.00
2	6716502	M	200.00000	11.00	2,200.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.ut: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				11.00	2,200.00
3	IC35D 99	M	196.00000	0.00	0.00
			Sp.mat: 0.00%	11.00	2,200.00
			Sp.ut: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				11.00	2,200.00

Nr. Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Crt. Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport		
Denumire resursa			Total(a+b+c+d)		
Observatii					
Corectii					
Liste Anexe					
		Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	15.00	2,940.00
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEARM D=32MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.				0.00	0.00
				0.00	0.00
3	6716503	M	196.000000	15.00	2,940.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	16.00	3,136.00
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM		Sp.man: 0.00%		0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
4	RPSA40A 99	BUCATA	120.000000	16.00	3,136.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00	0.00
MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL,PT.INSTAL,ZINCATA ,D= 1/2"		Sp.man: 0.00%		17.25	2,070.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				17.25	2,070.00

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utiliaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
4	6700121	BUCATA		120.000000	1,440.00
		Sp.mat: 0.00%			
		Sp.man: 0.00%			
		Sp.uti: 0.00%			
				12.00	240.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				14.00	1,680.00
5	RPSA40B 99	BUCATA		150.000000	0.00
		Sp.mat: 0.00%			
		Sp.man: 0.00%			
		Sp.uti: 0.00%			
				12.50	1,875.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				12.50	1,875.00
5	7676009	BUCATA		150.000000	345.00
		Sp.mat: 0.00%			
		Sp.man: 0.00%			
		Sp.uti: 0.00%			
				2.30	90.00
				0.60	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				2.90	435.00
6	RPSA40C 99	BUCATA		100.000000	0.00
		Sp.mat: 0.00%			
		Sp.man: 0.00%			
		Sp.uti: 0.00%			
				12.50	1,250.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				12.50	1,250.00
6	6713348	BUCATA		100.000000	900.00
		Sp.mat: 0.00%			
		Sp.man: 0.00%			
		Sp.uti: 0.00%			
				9.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				9.00	900.00
7	ATA03A 82	BUCATA		15.000000	0.00
		Sp.mat: 0.00%			
		Sp.man: 0.00%			
		Sp.uti: 0.00%			
				95.00	1,425.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00

FITING PVC IMBIN.PRIN LIPIRE TEU 90 GR 20-1/2 TOLI

MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL,ZINCATA ,D= 3/4"

FITING DIN POLIPROPIL.CU FOIE ALUMINIU (PP-AL) DN25MM

MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL,ZINCATA ,D= 1"

FITING PVC IMBIN.PRIN LIPIRE MUFE FILET 20-1/2 TOLI

MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,DULAPURILOR,CUTILOR CU GREUTATEA DE:PINA LA 30 KG

Nr. Crt.	Capitol lucrari Symbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	IB20B 99	BUCATA	30.00000	95.00	1,425.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.utii: 0.00%	2.82	84.60
		Sp.man: 0.00%		3.00	90.00
				0.56	16.88
				0.00	0.00
				6.38	191.48
9	IB06A 99	BUCATA	15.00000	0.00	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.utii: 0.00%	150.00	2,250.00
		Sp.man: 0.00%		0.75	11.25
				0.00	0.00
				150.75	2,261.25
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM, INCLUSIV MONTARE					
9	5709076	BUCATA	15.00000	400.00	6,000.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.utii: 0.00%	2.00	30.00
		Sp.man: 0.00%		0.00	0.00
				0.00	0.00
				402.00	6,030.00
10	ID01A2 82	BUCATA	56.00000	0.23	12.89
		Sp.mat: 0.00%	Sp.utii: 0.00%	58.00	3,248.00
		Sp.man: 0.00%		0.00	0.00
				0.00	0.00
				58.23	3,260.89
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2"					
10	4500011	BUCATA	56.00000	0.00	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.utii: 0.00%	65.00	3,640.00
		Sp.man: 0.00%		0.00	0.00
				0.00	0.00
				65.00	3,640.00
CAP TERMOSTATIC PENTRU RADIATOARE					
11	4204437	BUCATA	56.00000	0.00	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.utii: 0.00%	0.00	0.00
		Sp.man: 0.00%		0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
ROBINET PT RADIATOR RETIUR COLTAR CU DN=1/2"					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
12	ID15A1 82	BUCATA		0.00 0.00 0.15 11.50 0.00 0.00 11.65	0.00 0.00 0.77 57.50 0.00 0.00 58.27
	ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA, PT. INSTALATII DE INCALZ. CENTRALA, CU D 1/4"		Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%		
12	8801231	BUCATA		5.00000 22.00 0.00 0.00 67.00	225.00 110.00 0.00 0.00 335.00
	DEZAERATOR COLOANA		Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%		
13	RPIA17A 99	BUCATA		2.00000 36.00 0.00 0.00 36.00	0.00 72.00 0.00 0.00 72.00
	MONT. TERMOSTAT AMBIANTA LA CAZANE SAU CENTRALE MONOBLOC, DE INCALZIRE CENTRALA -		Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%		
13	5785750	BUCATA		2.00000 300.00 0.00 0.00 300.00	600.00 600.00 0.00 0.00 600.00
	TERMOSTAT AMBIANTA		Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%		
14	IE02A1 82	MP		30.00000 6.75 0.00 0.00 6.75	0.00 202.50 0.00 0.00 202.50
	EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR.SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP		Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%		
15	IA37A 99	BUCATA		1.00000 39.00 0.00 0.00 39.00	2.05 39.00 0.00 0.00 39.00
			Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%		

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
POMPA CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MONT. PE COND. EXISTENTA PRIN INSURUBARE AVAND D.PANA LA 1" INCLUSIV					
15	7678045	BUCATA		1.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.man: 0.00%	41.05	41.05
POMPA RECIRC.CIRC.RAD.Q=0.5MC/H,H=SMCA					
16	ID13C1 82	BUCATA		1.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.man: 0.00%	13.35	13.35
			Sp.util: 0.00%	0.00	0.00
SERVOMOTOR VANA					
16	7320193	BUCATA		1.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.man: 0.00%	13.35	13.35
			Sp.util: 0.00%	0.00	0.00
VANA SERVOMOTORIZATA CU 3 CAI					
17	ACE09A1 82	BUCATA		6.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.man: 0.00%	8.23	49.41
			Sp.util: 0.00%	0.00	0.00
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50 \$					
17	4204178	BUCATA		6.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.man: 0.00%	8.23	49.41
			Sp.util: 0.00%	95.00	570.00
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1 1/4					
18	ACE09B1 82	BUCATA		2.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.man: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.util: 0.00%	0.00	0.00
				95.00	570.00
				0.00	0.00

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Denumire resursa			a) materiale	
	Observatii			b) manopera	
	Corectii			c) utilaj	
	Liste Anexe			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 65 \$		Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	16.47
18	4204419	BUCATA		2.00000	0.00
			Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00
	ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FE-FI" CU D=2"				0.00
19	SE56A 99	BUCATA		1.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00
	FILTRU PT. APA POTABILA CU MUFE FILETATE PT. MONTAJ PE CONDUCTA,AVIND DIAMETRUL DE 1"-2"				84.50
19	7322057	BUCATA		1.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00
	FILTRU PENTRU APA CU MUFE FILETATE D=1 "				0.00
20	GC01A1 82	KM		0.50000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00
	PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND AVIND DN= 50 MM				130.50
21	GC05A1 82	KM		0.50000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00
	PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50 MM				130.50
			Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00
					7.28
					155.25
					0.00
					0.00
					162.53
					81.27

Nr. Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt. Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
22	IA32A 99	BUCATA	1.00000	0.00
		Sp.mat: 0.00%		0.00
		Sp.man: 0.00%		15.00
		Sp.uti: 0.00%		1.13
				0.00
			16.13	16.13
VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA AVAND CAPACITATEA DE PANA LA 500 L				
22	8801720	BUCATA	1.00000	650.00
		Sp.mat: 0.00%		0.00
		Sp.man: 0.00%		0.00
		Sp.uti: 0.00%		0.00
			0.00	0.00
			650.00	650.00
VAS EXPANSIUNE 100 LT				
23	IA2311 82	BUCATA	2.00000	1.27
		Sp.mat: 0.00%		0.63
		Sp.man: 0.00%		8.25
		Sp.uti: 0.00%		0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			650.00	650.00
STUT CU ROBINET DE CONTROL PT.MONTAT ARMATURI.				
24	IA23B2 82	BUCATA	1.00000	17.77
		Sp.mat: 0.00%		0.12
		Sp.man: 0.00%		5.70
		Sp.uti: 0.00%		0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			8.88	17.77
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOMETRU.				
25	TFD02A1 82	BUCATA	3.00000	0.35
		Sp.mat: 0.00%		0.12
		Sp.man: 0.00%		5.70
		Sp.uti: 0.00%		0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			5.82	17.45
TERMOMETRU MONTAT PE CONDUCTA				
25	7355076	BUCATA	2.00000	2.23
		Sp.mat: 0.00%		1.12
		Sp.man: 0.00%		12.00
		Sp.uti: 0.00%		0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			13.12	26.23
TERMOMETRE INST.INCALZIRE COLTAR CU APARATOARE				
		Sp.mat: 0.00%		120.00
		Sp.man: 0.00%		0.00
		Sp.uti: 0.00%		0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			2.00000	240.00

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Symbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilitaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total (a+b+c+d)	
26	IA19A 99	BUCATA		120.00	240.00
			Sp.mat: 0.00%	4.00000	0.00
			Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	8.40
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				2.10	8.40
				180.00	720.00
26	4500518	BUCATA		4.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	0.00
			Sp.man: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				180.00	720.00
27	IA18E 99	BUCATA		1.00000	0.12
			Sp.mat: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	2.40
			Sp.man: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				2.52	2.52
27	6313277	BUCATA		1.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	0.00
			Sp.man: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				2.37	0.00
28	IA18G 99	BUCATA		0.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	0.00
			Sp.man: 0.00%	2.25	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				2.37	0.00
28	6313289	BUCATA		0.00000	0.00
			Sp.mat: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	0.00
			Sp.man: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00

SUPAPA DE SIGURANTA CU CONTRA GREUTATE , MONTATA PRIN FLANSA, AVAND DN=1/2" ...1" (DN15...DN25 MM)

SUPAPA DE SIGURANTA CU MUFA, DN=1 1/4"

FLUIER DE SEMNALIZARE PT.SUPRAPRESIUNE MONTAT CU MUFA

FLUIER DE SEMNALIZARE SUPRAPRESIUNE

FLUIER DE SEMNALIZARE PT.LIPSA DE APA MONTAT CU MUFA

FLUIER DE SEMNALIZARE DENTRII TIPSA DE APA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
29	ID1381 82	BUCATA	2.000000	0.58	1.15
		Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	10.80	21.60
		Sp.man: 0.00%		0.00	0.00
				0.00	0.00
				11.38	22.75
29	4201690	BUCATA	2.000000	145.00	290.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00	0.00
		Sp.man: 0.00%		0.00	0.00
				0.00	0.00
				145.00	290.00
30	CTG 100	BUCATA	1.000000	32,000.00	32,000.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	60.00	60.00
		Sp.man: 0.00%		0.00	0.00
				0.00	0.00
				32,060.00	32,060.00

ROBINET DE RETINERE DIN FONTA CU O CLAPA SI FLANSA PT.INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 50 MM

CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE ,74 KW,CU KIT DE EVACUARE FUM

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
31	7805230	M	6.00000	125.00	750.00
			Sp.mat: 0.00%	110.00	660.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			235.00		1,410.00
32	PRO 100	BUCATA	1.00000	4,500.00	4,500.00
			Sp.mat: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.man: 0.00%	0.00	0.00
			Sp.utl: 0.00%	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			29.25		4,500.00
					79,332.91
PROIECTARE INSTALATIE CENTRALA					
	Cheltuieli directe		55,585.05	23,718.60	29.25
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib. asig. munca	2.250%	533.67		533.67
	TOTAL CHELF. DIRECTE		55,585.05	24,252.27	29.25
	Cheltuieli indirecte	Io =	3.000% x Io	0.00	79,866.57
	Profit	Po =	3.000% x (To+Io)		2,396.00
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po			2,467.88
					84,730.45

OFERTANT,
I.I.HAURES VASILE



Președinte de ședință,
Consilier local
SILVIU-CRĂCIUN TIRBICĂ

Secretar al municipiului,
Mărinică SOFFRONI

ALEXANDRA ANGIARON RADU