

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici,  
pentru obiectivul de investiții

«Înlocuire fascicol tubular preîncălzitor aer CAZAN 1 + CAZAN 2, municipiul Rădăuți,  
județul Suceava»

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, înregistrat cu nr. 99161/13.03.2025;
- Raportul Direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 99161/13.03.2025 ;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înreg. sub nr. 99186/19.03.2025 și nr. 99187/19.03.2025;
- referatul domnului Paul Meleteiov , director tehnic în cadrul aparatului de specialitate al primarului înreg. cu nr. 33975/11.03.2025;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Înlocuire fascicol tubular preîncălzitor aer CAZAN 1 + CAZAN 2, municipiul Rădăuți, județul Suceava», conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Președinte de ședință  
Consilier local,  
Marius-Costel GRIJINGU



Rădăuți, 20.03.2025  
Nr. 52



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar General al Municipiului,  
Marinică SOFRONI



## INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

OBIECTIVUL : INLOCUIRE FASCICUL TUBULAR PREINCALZITOR AER CAZAN 1 + CAZAN 2  
MUN. RADAUTI, JUD SUCEAVA

1. Valoare totala : 94122,22 lei exclusiv T.V.A.  
Valoare totala : 112005,44 lei inclusiv T.V.A.
2. Capacitati in unitati fizice si valorice (indicatori cantitativi)  
inlocuire fascicul tubular preincalzitor aer - 2 buc.
3. Durata de realizare a investitiei 30 zile

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE.GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata de executie a lucrarilor se preconizeaza a fi de 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.


Principalele etape sunt :

- > Predarea amplasamentului;
- > Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor;
- > Realizarea lucrarilor.

Indicatorii calitativi :

- > La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 – Legea calitatii in constructii – cu completarile si modificarile ulterioare.
- > Calitatea materialelor se va asigura prin Certificatele de calitate si conformitate.
- > La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agreate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si Legislatiei si Standardelor nationale armonizate cu Legislatia Uniunii Europene, materialele trebuie sa fie in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

intocmit,  
S.C. SERVICII COMUNALE  
RADAUTI



DEVIZ INLOCUIRE FASCICUL TUBULAR PREINCALZITOR AER CAZAN 1 + CAZAN 2  
CENTRALA DE COGENERARE MUN. RADAUTI JUD. SUCEAVA

nr. crt.	denumire	cantitati	u. m.	pret unitar [lei]		valoare[lei]
1	DEMONTAT INVELIS METALIC CAZAN SI INVELITOARE DIN VATA MINERALA	500.00	KG	Materiale	0.60	300.00
				Manopera	1.60	800.00
				TOTAL=		1100.00
2	DEMONTARE TEVI 660buc x 2,43m	3208.00	M	Materiale	0.06	192.48
				Manopera	2.60	8340.8
				TOTAL=		8533.28
3	SCOATERE STUTURI MANDRINATE SAU SUDATE	2640.00	BUC	Materiale	0.60	4224.00
				Manopera	1.60	4224.00
				TOTAL=		8448.00
4	CURATIRE SI SLEFUIRE GAURI IN PERETE DIN TABLA 8mm	2720.00	BUC	Materiale	0.16	435.20
				Manopera	3.60	9792.00
				TOTAL=		10227.20
5	PRELUCRAREA TEVILOR IN VEDEREA REPAR.CU L=6m SI DN 42 mm DIN OTEL CARB. SI MONTAREA LOR	680.00	BUC	Materiale	3.60	2448.00
				Manopera	2.60	1768.00
				TOTAL=		4216.00
6	CAPETE TERMINALE MONTATE IN PLACI PRIN MANDRINARE	1320.00	BUC	Materiale	5.50	7260.00
				Manopera	3.60	4752.00
				TOTAL=		12012.00
7	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE	500.00	KG	Materiale	5.5	2750.00
				Manopera	5.0	2500.00
				TOTAL=		5250.00
8	IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 de 50mm Material introdus in manopera	40.00	MP	Materiale	25.97	1,038.93
				Manopera	0.00	0.00
				TOTAL=		1,038.93
9	BASTON TEVA OTEL D=42 G= 1,5 L= 2430m MATERIALE INTRODUSE IN OPERA	1320.00	BUC	Materiale	23.50	31,020.00
				Manopera	0.00	0.00
				TOTAL=		31,020.00

## I. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TOTAL
49668.61	32176.80	0.00	81845.41

## II. CHELTUIELI INDIRECTE

81845.41 \* 10,00% = 8184.54


## III. BENEFICIU

81845.41 \* 5% = 4092.27

TOTAL FARA T.V.A. 84122.22

T.V.A. (19,00%) 17883.22

TOTAL CU T.V.A. 112005.44

BENEFICIAR,  
U.A.T. RADAUTIEXECUTANT,  
S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RADAUTI

# DEVIZ INLOCUIRE FASCICOL TUBULAR PREINCALZITOR AER CAZAN 1

DEVIZ LUCRARI REPARARE PREINCALZITOARE

Pret  
unitar [lei] Valoare[lei]

Cantitati UNITATE MASURA

		250	KG				
1	DEMONTAT INVELIS METALIC CAZAN SI INVELITOARE DIN VATA MINERALA				Materiale Manopera	0,60 1,60 TOTAL=	150 400 550
2	DEMONTARE TEVI 660buc x2,43m	1.604	M		Materiale Manopera	0,06 2,6 TOTAL=	96,23 4169,88 4266,11
3	SCOATERE STUTURI MANDRINATE SAU SUDATE	1320	BUC		Materiale Manopera	0,60 1,6 TOTAL=	2112 2112 4224
4	CURATIRE SI SLEFUIRE GAURI IN PERETE DIN TABLA 8mm	1360	BUC		Materiale Manopera	0,16 3,60 TOTAL=	217,6 4896 5113,6
5	PRELUCRAREA TEVIILOR IN VEDEREA REPAR. CU L=6m SI DN 42 mm DIN OTEL CARB. SI MONTAREA LOR	340	buc		Materiale Manopera	3,60 2,60 TOTAL=	1224 884 2108
6	CAPETE TERMINALE MONTATE IN PLACI PRIN MANDRINARE	660	BUC		Materiale Manopera	5,50 3,60 TOTAL=	3630 2376 6006

7	MONTAREA CONFECTIONILOR METALICE APARENTE	250	kg		Materiale Manopera	5,5 5,0 TOTAL=	1375 1250 2625
8	IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 de 50mm Material introdus in manopera	20	MP		Materiale Manopera	26 0 TOTAL=	520 0 520
9	BASTON TEVA OTEL D=42 G= 1,5 L= 2430 M MATERIALE INTRODUSE IN OPERA	660	BUC		Materiale Manopera	23,50 0,00 TOTAL	15.510,00 0 15.510,00

I. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

MATERIAL  
24834,83

MANOPERA  
16087,88

UTILIAJ  
0

TOTAL  
40922,71

CHELTUIELI INDIRECTE

II.

III. BENEFICIU

40922,71

\*

10,00% =

4092,3

40922,71

\*

5% =

2046,1

TOTAL FARA TVA

47061,11

8941,61

56002,72

S.C. SERVICI COMUNALE SA.

*R. S.*

TVA 19%  
TOTAL cu TVA

# DEVIZ INLOCUIRE FASCICOL TUBULAR PREINCALZITOR AER CAZAN 2

DEVIZ LUCRARI REPARARE PREINCALZITOARE

Pret  
unitar[lei] Valoare[lei]

Cantitati UNITATE MASURA

	250	KG	Materiale	0,60	150
1	DEMONTAT INVELIS METALIC CAZAN SI INVELITOARE DIN VATA MINERALA		Manopera	1,60	400
			TOTAL=		550
2	DEMONTARE TEVI 660buc x2,43m	1.604	Materiale	0,06	96,23
			Manopera	2,6	4169,88
			TOTAL=		4266,11
3	SCOATERE STUTURI MANDRINATE SAU SUDATE	1320	Materiale	0,60	2112
			Manopera	1,6	2112
			TOTAL=		4224
4	CURATIRE SI SLEFUIRE GAURI IN PERETE DIN TABLA 8mm	1360	Materiale	0,16	217,6
			Manopera	3,60	4896
			TOTAL=		5113,6
5	PRELUCRAREA TEVIOR IN VEDEREA REPAR. CU L=6m SI DN 42 mm DIN OTEL CARB. SI MONTAREA LOR	340	Materiale	3,60	1224
			Manopera	2,60	884
			TOTAL=		2108
6	CAPETE TERMINALE MONTATE IN PLACI PRIN MANDRINARE	660	Materiale	5,50	3630
			Manopera	3,60	2376
			TOTAL=		6006

7	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE	250	kg	Materiale Manopera	5,5 5,0 TOTAL=	1375 1250 2625
8	IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 de 50mm Material introdus in manopera	20	MP	Materiale Manopera	26 0 TOTAL=	520 0 520
9	BASTON TEVA OTEL D=42 G= 1,5 L= 2430 M MATERIALE INTRODUSE IN OPERA	660	BUC	Materiale Manopera	20,00 3,50 TOTAL	13.200,00 2310,00 15.510,00

I. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TOTAL
22524,83	18.397,88	0	40922,71

CHELTUIELI INDIRECTE

II.	40922,71	*	4092,3
III.	10,00%	=	2046,1
	40922,71	*	5% =
	TOTAL FARA TVA		47061,11
	TVA 19%		8941,61
	TOTAL CUM TVA		56002,72

S.C. SERVICII  
COMERCIALE S.A.  
*Budya*



Secretar al municipiului,  
**Marinica SOFONI**

Președinte de ședință,  
Consilier local  
*Marius-Cosmin Brăjoiu*

Anul 2015 luna 03 ziua 25