**ROMÂNIA**
**Judeţul Suceava**
**Municipiul Rădăuţi**
**Consiliul Local**

România
Județul Suceava
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RĂDĂU
Nr. 99161 din 13 03 2025

# PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții**

***«Înlocuire fascicol tubular preîncălzitor aer CAZAN 1 + CAZAN 2, municipiul Rădăuți, județul Suceava»***

Consiliul Local al Municipiului Rădăuţi,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuţi, Bogdan Andrei Loghin, înregistrat cu nr. _____/__.03.2025;
- Raportul Direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. _____/__.03.2025 ;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înreg. sub nr. _____/__.03.2025 și nr. _____/__.03.2025;
- referatul domnului Paul Meleteiov , director tehnic în cadrul aparatului de specialitate al primarului înreg. cu nr. 33975/11.03.2025;
- prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**H O T Ă R Ă Ş T E:**

**Art. 1.** Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ***«Înlocuire fascicol tubular preîncălzitor aer CAZAN 1 + CAZAN 2, municipiul Rădăuți, județul Suceava»***, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Primarul municipiului Rădăuţi prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Iniţiator,**
**Primar,**
**Bogdan Andrei LOGHIN**

***Avizează pentru legalitate,***
**Secretar general al municipiului,**
**Marinică SOFRONI**

# INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

OBIECTIVUL : INLOCUIRE FASCICUL TUBULAR PREINCALZITOR AER CAZAN 1 + CAZAN 2
MUN. RADAUTI, JUD SUCEAVA

1. Valoare totala : 94122,22 lei exclusiv T.V.A.
Valoare totala : 112005,44 lei inclusiv T.V.A.
2. Capacitati in unitati fizice si valorice (indicatori cantitativi)
inlocuire fascicul tubular preincalzitor aer - 2 buc.
3. Durata de realizare a investitiei 30 zile

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE.GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata de executie a lucrarilor se preconizeaza a fi de 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Principalele etape sunt :

> Predarea amplasamentului;
> Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor;
> Realizarea lucrarilor.

Indicatorii calitativi :

> La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 – Legea calitatii in constructii – cu completarile si modificarile ulterioare.
> Calitatea materialelor se va asigura prin Certificatele de calitate si conformitate.
> La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agreate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si Legislatiei si Standardelor nationale armonizate cu Legislatia Uniunii Europene, materialele trebuie sa fie in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

intocmit,
S.C. SERVICII COMUNALE SA
RADAUTI

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII COMUNALE S.A. 1 RADAUTI

S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RADAUTI

# DEVIZ INLOCUIRE FASCICUL TUBULAR PREINCALZITOR AER CAZAN 1 + CAZAN 2 CENTRALA DE COGENERARE MUN. RADAUTI JUD. SUCEAVA

| nr. crt. | denumire | cantitati | u. m. | pret unitar [lei] | | valoare[lei] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMONTAT INVELIS METALIC CAZAN SI INVELITOARE DIN VATA MINERALA | 500.00 | KG | Materiale | 0.60 | 300.00 |
| | | | | Manopera | 1.60 | 800.00 |
| | | | | | TOTAL= | 1100.00 |
| 2 | DEMONTARE TEVI 660buc x 2,43m | 3208.00 | M | Materiale | 0.06 | 192.48 |
| | | | | Manopera | 2.60 | 8340.8 |
| | | | | | TOTAL= | 8533.28 |
| 3 | SCOATERE STUTURI MANDRINATE SAU SUDATE | 2640.00 | BUC | Materiale | 0.60 | 4224.00 |
| | | | | Manopera | 1.60 | 4224.00 |
| | | | | | TOTAL= | 8448.00 |
| 4 | CURATIRE SI SLEFUIRE GAURI IN PERETE DIN TABLA 8mm | 2720.00 | BUC | Materiale | 0.16 | 435.20 |
| | | | | Manopera | 3.60 | 9792.00 |
| | | | | | TOTAL= | 10227.20 |
| 5 | PRELUCRAREA TEVILOR IN VEDEREA REPAR.CU L=6m SI DN 42 mm DIN OTEL CARB. SI MONTAREA LOR | 680.00 | BUC | Materiale | 3.60 | 2448.00 |
| | | | | Manopera | 2.60 | 1768.00 |
| | | | | | TOTAL= | 4216.00 |
| 6 | CAPETE TERMINALE MONTATE IN PLACI PRIN MANDRINARE | 1320.00 | BUC | Materiale | 5.50 | 7260.00 |
| | | | | Manopera | 3.60 | 4752.00 |
| | | | | | TOTAL= | 12012.00 |
| 7 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE | 500.00 | KG | Materiale | 5.5 | 2750.00 |
| | | | | Manopera | 5.0 | 2500 00 |
| | | | | | TOTAL= | 5250.00 |
| 8 | IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 de 50mm Material introdus in manopera | 40.00 | MP | Materiale | 25.97 | 1,038.93 |
| | | | | Manopera | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL= | 1,038.93 |
| 9 | BASTON TEVA OTEL D=42 G= 1,5 L= 2430m MATERIALE INTRODUSE IN OPERA | 1320.00 | BUC | Materiale | 23.50 | 31,020.00 |
| | | | | Manopera | 0.00 | 0 00 |
| | | | | | TOTAL= | 31,020.00 |

I. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

| MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 49668.61 | 32176.80 | 0.00 | 81845.41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| II. | CHELTUIELI INDIRECTE | 81845.41 | * 10,00% = | 8184.54 |
| III. | BENEFICIU | 81845.41 | * 5% = | 4092.87 |
| | | | TOTAL FARA T.V.A. | 94122.81 |
| | | | T.V.A. (19,00%) | 17883.22 |
| | | | TOTAL CU T.V.A. | 112005.44 |

BENEFICIAR,
U.A.T. RADAUTI

EXECUTANT,
S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RADAUTI

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII COMUNALE S.A. 1 RADAUTI

# DEVIZ INLOCUIRE FASCICOL TUBULAR PREINCALZITOR AER CAZAN 1

DEVIZ LUCRARI REPARARE PREINCALZITOARE

| | | Cantitati | UNITATE MASURA | | Pret unitar [lei] | Valoare[lei] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMONTAT INVELIS METALIC CAZAN SI INVELITOARE DIN VATA MINERALA | 250 | KG | Materiale | 0,60 | 150 |
| | | | | Manopera | 1,60 | 400 |
| | | | | TOTAL= | | 550 |
| 2 | DEMONTARE TEVI 660buc x2,43m | 1.604 | M | Materiale | 0,06 | 96,23 |
| | | | | Manopera | 2,6 | 4169,88 |
| | | | | TOTAL= | | 4266,11 |
| 3 | SCOATERE STUTURI MANDRINATE SAU SUDATE | 1320 | BUC | Materiale | 0,60 | 2112 |
| | | | | Manopera | 1,6 | 2112 |
| | | | | TOTAL= | | 4224 |
| 4 | CURATIRE SI SLEFUIRE GAURI IN PERETE DIN TABLA 8mm | 1360 | BUC | Materiale | 0,16 | 217,6 |
| | | | | Manopera | 3,60 | 4896 |
| | | | | TOTAL= | | 5113,6 |
| 5 | PRELUCRAREA TEVILOR IN VEDEREA REPAR.CU L=6m SI DN 42 mm DIN OTEL CARB. SI MONTAREA LOR | 340 | buc | Materiale | 3,60 | 1224 |
| | | | | Manopera | 2,60 | 884 |
| | | | | TOTAL= | | 2108 |
| 6 | CAPETE TERMINALE MONTATE IN PLACI PRIN MANDRINARE | 660 | BUC | Materiale | 5,50 | 3630 |
| | | | | Manopera | 3,60 | 2376 |
| | | | | TOTAL= | | 6006 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE | 250 | kg | Materiale<br>Manopera | 5,5<br>5,0<br>TOTAL= | 1375<br>1250<br>2625 |
| 8 | IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 de 50mm<br>Material introdus in manopera | 20 | MP | Materiale<br>Manopera | 26<br>0<br>TOTAL= | 520<br>0<br>520 |
| 9 | BASTON TEVA OTEL D=42 G= 1,5 L= 2430 M<br>MATERIALE INTRODUSE IN OPERA | 660 | BUC | Materiale<br>Manopera | 23,50<br>0,00<br>TOTAL | 15.510,00<br>0<br>15.510,00 |

I. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

| MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 24834,83 | 16087,88 | 0 | 40922,71 |

II. CHELTUIELI INDIRECTE 40922,71 * 10,00% = 4092,3

III. BENEFICIU 40922,71 * 5% = 2046,1

S.C. SERVICII COMUNALE S.A.

TOTAL FARA TVA 47061,11

TVA 19% 8941,61

TOTAL CU TVA 56002,72

# DEVIZ INLOCUIRE FASCICOL TUBULAR PREINCALZITOR AER CAZAN 2

DEVIZ LUCRARI REPARARE PREINCALZITOARE

| | | Cantitati | UNITATE MASURA | | Pret unitar[lei] | Valoare[lei] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMONTAT INVELIS METALIC CAZAN SI INVELITOARE DIN VATA MINERALA | 250 | KG | Materiale | 0,60 | 150 |
| | | | | Manopera | 1,60 | 400 |
| | | | | | TOTAL= | 550 |
| 2 | DEMONTARE TEVI 660buc x2,43m | 1.604 | M | Materiale | 0,06 | 96,23 |
| | | | | Manopera | 2,6 | 4169,88 |
| | | | | | TOTAL= | 4266,11 |
| 3 | SCOATERE STUTURI MANDRINATE SAU SUDATE | 1320 | BUC | Materiale | 0,60 | 2112 |
| | | | | Manopera | 1,6 | 2112 |
| | | | | | TOTAL= | 4224 |
| 4 | CURATIRE SI SLEFUIRE GAURI IN PERETE DIN TABLA 8mm | 1360 | BUC | Materiale | 0,16 | 217,6 |
| | | | | Manopera | 3,60 | 4896 |
| | | | | | TOTAL= | 5113,6 |
| 5 | PRELUCRAREA TEVILOR IN VEDEREA REPAR.CU L=6m SI DN 42 mm DIN OTEL CARB. SI MONTAREA LOR | 340 | buc | Materiale | 3,60 | 1224 |
| | | | | Manopera | 2,60 | 884 |
| | | | | | TOTAL= | 2108 |
| 6 | CAPETE TERMINALE MONTATE IN PLACI PRIN MANDRINARE | 660 | BUC | Materiale | 5,50 | 3630 |
| | | | | Manopera | 3,60 | 2376 |
| | | | | | TOTAL= | 6006 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE | 250 | kg | Materiale<br>Manopera | 5,5<br>5,0<br>TOTAL= | 1375<br>1250<br>2625 |
| 8 | IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 de 50mm<br>Material introdus in manopera | 20 | MP | Materiale<br>Manopera | 26<br>0<br>TOTAL= | 520<br>0<br>520 |
| 9 | BASTON TEVA OTEL D=42 G= 1,5 L= 2430 M<br>MATERIALE INTRODUSE IN OPERA | 660 | BUC | Materiale<br>Manopera | 20,00<br>3,50<br>TOTAL | 13.200,00<br>2310,00<br>15.510,00 |

I. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

| MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 22524,83 | 18.397,88 | 0 | 40922,71 |

II. CHELTUIELI INDIRECTE 40922,71 * 10,00% = 4092,3

III. BENEFICIU 40922,71 * 5% = 2046,1

TOTAL FARA TVA 47061,11

TVA 19% 8941,61

TOTAL CU TVA 56002,72

S.C. SERVICII COMUNALE S.A.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI
PRIMAR

România
Județul Suceava
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI
Nr. 99161 din 13 03 2025

# REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii**
***«Înlocuire fascicol tubular preîncălzitor aer CAZAN 1 + CAZAN 2, municipiul Rădăuți, județul Suceava»***

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, realizarea unui obiectiv de investiţii a cărui finanţare se asigură integral sau parţial din bugetul local presupune în prealabil realizarea unei documentaţii tehnico-economice care se aprobă de autorităţile deliberative.

Aprobarea acestei documentaţii este necesară în prealabil, deoarece, prin aprobarea acesteia, se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investitii, pe baza necesităţii şi oportunităţii realizarii acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării.

Prin referatul nr. 33975/11.03.2025, directorul tehnic a propus demararea procedurilor privind iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii ***«Înlocuire fascicol tubular preîncălzitor aer CAZAN 1 + CAZAN 2, municipiul Rădăuți, județul Suceava»***.

Principalele etape sunt:

- predarea amplasamentului;
- emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
- realizarea lucrărilor;

Capacităţi în unităţi fizice şi valorice (Indicatori cantitativi):

- înlocuire fascicol tubular preîncălzitor aer – 2 buc;

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA este de 112.005,44 lei.

Faţă de situaţia prezentată, în temeiul art. 136 alin. (1) – (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată.

**Primar,**
**Bogdan Andrei LOGHIN**