ROMÂNIA
Judeţul Suceava
Municipiul Rădăuţi
Consiliul Local

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reparaţii capitale la centrala termică pe gaz marca Termansi type ATHINA 245, la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc" Rădăuţi»

Consiliul Local al Municipiului Rădăuţi,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al municipiului Rădăuţi, Loghin Bogdan-Andrei, înregistrat cu nr. 99450/18.09.2026;
- Raportul de specialitate al Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuţi, înregistrat cu nr. 99450/18.09.2026;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuţi înreg. cu nr. 99463/22.09.2026 şi nr. 99464/22.09.2026;
- adresa Şcolii Gimnaziale *„Gheorghe Popadiuc"* Rădăuţi nr. 1548/10.09.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuţi nr. 13467/14.09.2026;
- prevederile art. 44, alin. (1) şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Documentaţia tehnico-economică întocmită de SC NICH20 SRL Rădăuţi.

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ***«Reparaţii capitale la centrala termică pe gaz marca Termansi type ATHINA 245, la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc" Rădăuţi»***, conform ***Anexei*** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Rădăuţi prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Romeo-Gheorghe GALAN

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică SOFRONI

Rădăuţi, 22.09.2026
Nr. 157

ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL RĂDĂUŢI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Anul 2026 luna 09 ziua 23

Beneficiar: SCOALA GENERALA NR. 1 GH. POPADIUC RADAUTI
Executant: SC NICH20 SRL
Proiectant: SC NICH20 SRL
Obiectivul: REPARATII SI INTRETINERE LA SCOALA GENERALA GHEORGHE POPADIUC,

Obiectul: INSTALATII INTERIOARE
Stadiul fizic: MONTARE UTILAJE

Anexa nr. – la HCL nr. 157/12.03.2026
si contine 7 pagini.

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**IA21A1#** - Montare arzator monobloc automatizat pentru combustibil lichid usor	buc	1.00	1.316.23	1.316.23
			material:	42.23	42.23
			manopera:	1.274.00	1.274.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	26.00	42.23	1 274.00	0.00	0.00	1 316.23

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie	2.2500 %	0.00	28.66	0.00	0.00	28.66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**42.23**	**1 302.66**	**0.00**	**0.00**	**1 344.90**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4.22	130.27	0.00	0.00	134.49
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**46.45**	**1 432.93**	**0.00**	**0.00**	**1 479.39**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2.32	71.65	0.00	0.00	73.97
T4 = T3 + Beneficiu		**48.78**	**1.504.58**	**0.00**	**0.00**	**1.553.36**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1.553.36**
TVA (21.00%)	**326.20**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1.879.56**

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII * SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GH. POPADIUC RADAUTI, JUDETUL SUCEAVA

Director

Ofertantant,
SC NICH20 SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

1

Beneficiar: SCOALA GENERALA NR. 1 GH. POPADIUC RADAUTI
Executant: SC NICH20 SRL
Proiectant: SC NICH20 SRL
Obiectivul: REPARATII SI INTRETINERE LA SCOALA GENERALA GHEORGHE POPADIUC,

Obiectul: INSTALATII EXTERIOARE
Stadiul fizic: PRIZA DE PAMANT

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSA02C1** - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	6.00	84.40	506.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	84.40	506.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**EG08A1** - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X5 MM, montata in teren usor sau mijlociu	m	15.00	47.24	708.62
			material:	13.24	198.62
			manopera:	34.00	510.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**W1MN14A#** - Electrod din teava de otel zincata pentru priza de legare la pamant teren normal	m	9.00	44.71	402.43
			material:	8.45	76.04
			manopera:	34.80	313.20
			utilaj:	1.46	13.18
			transport:	0.00	0.00
3.1	*3701509 - Banda din otel zn 40X5MM:*	*kg*	*1.80*	*6.13*	*11.03*
3.2	*7319524 - Electrod teava zincata 76.1X4.5*	*m*	*9.18*	*6.62*	*60.73*
4	**PK50A1** - Sudura el .man pentru imbin pieselor met. prin suprapunere avand grosimea de 5-10 MM	m	2.00	52.59	105.19
			material:	11.15	22.29
			manopera:	41.45	82.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**EG09A1** - Protectie pentru conducta de coborire, pe lungime de 1,50 M, executata din profil dreptunghiular, avand dimensiunile 50 X 20 X 4 MM	buc	1.00	25.92	25.92
			material:	7.92	7.92
			manopera:	18.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**EG10A1** - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	1.00	88.29	88.29
			material:	33.09	33.09
			manopera:	55.20	55.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**W1P08A** - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.00	72.58	72.58
			material:	0.58	0.58
			manopera:	72.00	72.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**CG32B1** - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	6.00	65.85	395.11
			material:	36.25	217.51
			manopera:	18.40	110.40
			utilaj:	11.20	67.20
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A10** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	tona	1.00	25.00	25.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	25.00	25.00
10	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	1.00	100.00	100.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	100.00	100.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
12.59	41.70	556.06	1,668.09	80.38	125.00	2,429.54

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie	2.2500 %	0.00	37.53	0.00	0.00	37.53
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**556.06**	**1,705.63**	**80.38**	**125.00**	**2,467.07**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	55.61	170.56	8.04	12.50	246.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**611.67**	**1,876.19**	**88.42**	**137.50**	**2,713.78**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	30.58	93.81	4.42	6.88	135.69
T4 = T3 + Beneficiu		**642.25**	**1,970.00**	**92.84**	**144.38**	**2,849.47**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,849.47**
TVA (21.00%)	**598.39**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,447.86**

Director,

Ofertantant,
SC NICH20 SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: SCOALA GENERALA NR. 1 GH. POPADIUC RADAUTI
Executant: SC NICH20 SRL
Proiectant: SC NICH20 SRL
Obiectivul: REPARATII SI INTRETINERE LA SCOALA GENERALA GHEORGHE POPADIUC,

Obiectul: INSTALATII INTERIOARE
Stadiul fizic: INSTALATII ELECTRICE

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**EA04Asim** - Cablu electric N2XH cu 3 conductoare, 3 x 1.5 mmp	m	60.00	8.24	494.51
			material:	6.24	374.51
			manopera:	2.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**EA04Asim** - Cablu electric CYY-F cu 3 conductoare, 3 x 2.5 mmp	m	80.00	16.99	1.359.23
			material:	4.99	399.23
			manopera:	12.00	960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**EA14B1** - Racord din tub flexibil, tip copex, pentru protectia conductelor electrice, cu diametrul interior de 16 mm	m	60.00	2.56	153.58
			material:	2.16	129.58
			manopera:	0.40	24.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**EA14C1** - Racord din tub flexibil, tip copex, pentru protectia conductelor electrice, cu diametrul interior de 20 mm	m	80.00	3.26	260.57
			material:	2.78	222.17
			manopera:	0.48	38.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**EF02C1** - Tablou electric, cutie metalica, montat pe perete sau in nisa	buc	1.00	1.467.87	1.467.87
			material:	667.87	667.87
			manopera:	800.00	800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	***7349015*** *- Tablou distributie tip inchis C2s1 stas 5358-56*	*buc*	*1.00*	*650.00*	*650.00*
6	**5403312** - Siguranta bipolara automata 10 A	buc	4.00	80.00	320.00
7	**5403453** - Disiunctoare diferentiale P+N 16 A, 30 mA	buc	3.00	180.00	540.00
8	**6010668** - Siguranta automata P+N, curent 25 A	buc	2.00	120.00	240.00
9	**7361210** - Descarcator de tensiune 2P, 25kA	buc	1.00	250.00	250.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	**ATA01A** - Montarea aparatelor de protectie (sigurante automate) in tablourile electrice	buc	10.00	58.04	580.43
			material:	2.04	20.44
			manopera:	56.00	559.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA02A30** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	1.20	55.20	66.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	55.20	66.24
12	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	1.20	100.00	120.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	100.00	120.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.06	62.56	3,163.80	2,502.39	0.00	186.24	5,852.43

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie	2.2500 %	0.00	56.30	0.00	0.00	56.30
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,163.80**	**2,558.70**	**0.00**	**186.24**	**5,908.74**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	316.38	255.87	0.00	18.62	590.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,480.18**	**2,814.57**	**0.00**	**204.86**	**6,499.61**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	174.01	140.73	0.00	10.24	324.98
T4 = T3 + Beneficiu		**3,654.19**	**2,955.29**	**0.00**	**215.11**	**6,824.59**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**6,824.59**
TVA (21.00%)	**1,433.16**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**8,257.75**

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA "GHEORGHE POPOVICI"

Director,

Ofertantant,
SC NICH20 SRL

Beneficiar: SCOALA GENERALA NR. 1 GH. POPADIUC RADAUTI
Executant: SC NICH20 SRL
Proiectant: SC NICH20 SRL
Obiectivul: REPARATII SI INTRETINERE LA SCOALA GENERALA GHEORGHE POPADIUC, MUN. RADAUTI, JUD . SUCEAVA
Obiectul: UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Formular F4 - montaj

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret (fara TVA)	Fisa tehnica
0.	1	2	3	4	5
1.	ACTGM – Arzator centrala termica gaz metan Riello rs34	buc	1	15000	1
2.	DK Dedurizator KINETICRO esential 8	buc	1	7200	2
	Total			**22200**	

TVA = 4.662 lei

TOTAL = 26.862 lei

Intocmit,
SC NICH20 SRL

Reprezentant legal

Președinte de ședință,
Consilier local
ROMICO-GHEORGHE GALAN

ROMÂNIA * JUDEȚUL SUCEAVA - MUNICIPIUL RADĂUȚI * CONSILIUL LOCAL

Secretar al municipiului,
Marinică SORTONI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RADĂUȚI
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
2026 09 23